

«شرایط مناقصه و دستورالعمل تکمیل اسناد مناقصه و ارایه پیشنهاد»

- ۱- **موضوع مناقصه:** انجام عملیات استخراج، دپوسازی، بارگیری و حمل و تخلیه مواد معدنی از معدن به محل سنگ شکن و دیو معادن سنگ شکن و جابجایی مواد معدنی در داخل سایت کارخانه.
- ۲- **محل پیمان:** کارخانه شرکت صنایع سیمان کیاسر به آدرس: ساری- کیاسر- کیلومتر ۸۵ جاده ساری به سمنان- جاده چالو- جنب روستای ترکام- کارخانه سیمان کیاسر.
- ۳- **کارفرما:** شرکت صنایع سیمان کیاسر (سهامی خاص) به نشانی دفتر مرکزی: تهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان شهید بهشتی- قبل از خیابان سهروردی- پلاک ۸۹- طبقه همکف
- ۴- **مدت قرارداد:** مدت قرارداد یکسال شمسی می باشد که در صورت حسن انجام کار و با صلاحدید کارفرما و توافق طرفین قابل تمدید می باشد.
- ۶- **دستگاه نظارت:** واحد تولید شرکت صنایع سیمان کیاسر.
- ۷- **مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:** پیشنهاد دهنده می بایست یک فقره چک تضمین صیادی (بدون قید کلمه تضمین در شرح آن) به مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (دوازده میلیارد) ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه طبق بند ۹ در پاکت الف ارسال نماید. پیمانکار مکلف است چک صیادی تضمین را با تاریخ سررسید حداکثر ۳ ماهه از زمان تسلیم پیشنهاد، در سامانه صیاد به نفع کارفرما ثبت نماید. در صورت تمدید فرآیند مناقصه یا بازه اعتبار پیشنهادات، پیمانکار موظف به تعویض چک با تاریخ جدید و یا تمدید اعتبار آن است.
- ۷-۱- **تضمین شرکت در مناقصه** برای اعتبار پیشنهادها به وسیله کارفرما نگهداری خواهد شد و در صورت استنکاف پیشنهاد دهنده از امضای قرارداد، تضمین شرکت در مناقصه وی بوسیله کارفرما ضبط خواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود.
- ۷-۲- **تضمین شرکت در مناقصه** از پیشنهاد دهنده ای که در مناقصه برنده شناخته می شود تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم تضمین اجرای تعهدات قرارداد نزد کارفرما خواهد ماند و در صورت عدم امضای قرارداد یا عدم ارائه تضمین اجرای تعهدات قراردادی توسط کارفرما ضبط خواهد شد. پیمانکار صراحتاً موافقت و اعلام می نماید که چک صیادی تسلیمی بابت تضمین شرکت در مناقصه، در صورت بروز هرگونه تخلف (موضوع بند ۷-۱) یا استنکاف از انعقاد قرارداد، توسط کارفرما قابل وصول و پیگیری قانونی بوده و ادعای امانی بودن یا خیانت در امانت مسموع نخواهد بود. در صورت اعلام برنده و استنکاف وی از انعقاد قرارداد ظرف مدت ۷ روز کاری، کارفرما مجاز است بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط و نسبت به انتخاب برنده دوم یا تجدید مناقصه اقدام نماید.
- ۷-۳- **تضمین شرکت در مناقصه** پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد ایشان در مرتبه دوم قرار می گیرد نیز تا زمان امضای قرارداد توسط پیشنهاد دهنده اول و ارائه تضمین اجرای تعهدات قرارداد از سوی برنده مناقصه، نزد کارفرما نگهداری خواهد شد و پس از آن تضمین شرکت در مناقصه شرکت مذکور آزاد و مسترد می گردد.
- ۸- **پیشنهاد دهنده** می بایست مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را مطابق قانون مربوطه در صورت عضویت در نظام مالیات بر ارزش افزوده و با ارائه گواهی ثبت نام، به صورت مجزا در قیمت پیشنهادی ارائه نماید.
- ۹- **اسناد مناقصه باید به شرح زیر در پاکت های جداگانه قراردادده شود:**

محتویات پاکت "الف":

تضمین شرکت در مناقصه.

محتویات پاکت "ب" شامل:

- ۱- اسناد مناقصه (شرایط مناقصه و پیش نویس قرارداد) که کلیه صفحات آن به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز رسیده باشد.
- ۲- رونوشت مصدق اساسنامه، آگهی تاسیس شرکت و آخرین روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضاء مجاز.
- ۳- ارائه گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده.
- ۴- لیست ماشین آلات تحت مالکیت.
- ۵- توان مالی حداقل دو ماه بر اساس صورت وضعیت اجرای کار (طبق محاسبات خود پیمانکار).
- ۶- سابقه فعالیت حداقل پنج سال (طی سالهای اخیر) در معادن کشور.
- ۷- لیست اعضای دفتر فنی با سابقه کاری ایشان.
- ۸- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معدن (رتبه ۴)

تذکر: کلیه مدارک فوق باید به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز ممه‌ور شده باشد.

محتویات پاکت "ج":

برگ پیشنهاد قیمت که از طرف پیشنهاد دهنده تکمیل شده است و قیمت کل پیشنهادی و قیمت پیشنهادی واحد به حروف و رقم در آن قید شده باشد.

تبصره ۱: کلیه پاکت های فوق الذکر باید مشخص شده به صورت درب بسته و روی هر یک از پاکت های مذکور نام و نشانی شرکت کننده در مناقصه و موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد.

تبصره ۲: در صورت عدم احراز شرایط پیمانکار براساس معیارهای ارزیابی (مطابق با اسناد پاکت ب) بنا به تشخیص کارفرما، پاکت ج مفتوح نگشته و پیشنهاد دهنده از شرکت در مراحل بعدی مناقصه حذف خواهد شد و پاکت ج عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد می گردد و شرکت کننده حق هرگونه ادعایی را در خصوص شرکت در مناقصه و انعقاد قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

۱۰- پیشنهاد قیمت باید بدون قلم خوردگی و یا خدشه و یا بدون اینکه دارای شرطی که تغییر دهنده شرایط و مندرجات اسناد و مدارک مناقصه باشد اعلام گردد. در غیر این صورت پیشنهاد قیمت از طرف کمیسیون مناقصه مردود اعلام خواهد گردید، ضمناً قیمت پیشنهادی با حروف ملاک عمل خواهد بود.

۱۱- نشانی محل تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادها:

• تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان شهید بهشتی - پلاک ۸۹ - طبقه همکف ، کد پستی ۱۵۵۹۶۱۶۷۱۱

۱۲- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را طبق مفاد بند ۹ اسناد مناقصه تهیه و پاکت های محتوی آنها را مهر و امضاء نموده و قبل از پایان موعد مقرر در آگهی به واحد بازرگانی شرکت صنایع سیمان کیاسر به نشانی ذکر شده تسلیم نمایند.

۱۳- در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد هر یک از شرکت کنندگان قبولی پیشنهاد کتباتاً از طرف کارفرما به پیشنهاد دهنده قیمت ابلاغ خواهد شد.

۱۴- هزینه هایی که پیشنهاد دهندگان در این مناقصه صرف می کنند بر عهده آنها می باشد و کلیه هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد و کارفرما هیچگونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۵- چنانچه اسناد و مدارک مناقصه ناقص و یا بدون تضمین شرکت در مناقصه باشد پیشنهاد قیمت مردود اعلام خواهد گردید.

۱۶- پس از سپری شدن مهلت اخذ پاکت ها پیشنهاد دیگری پذیرفته نخواهد شد.

۱۷- مهلت تحویل پیشنهادات از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ لغایت ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ می باشد.

۱۸- کارفرما در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات، یا لغو و تجدید مناقصه در هر مرحله از فرآیند، مختار است و شرکت در مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان جهت اعتراض، طرح دعوی یا مطالبه خسارت ایجاد نمی کند.

۱۹- پیشنهاد ها باید از هر حیث برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد معتبر باشد.

۲۰- کسور قانونی و عوارض متعلقه و تغییرات احتمالی ناشی از تغییر مقررات و قوانین، به عهده برنده مناقصه است.

۲۱- موضوع مناقصه قائم به شخص پیمانکار و توان فنی، مدیریتی و تجهیزاتی وی است؛ لذا واگذاری موضوع قرارداد کلاً یا جزئاً به غیر، تحت هر عنوانی (اعم از اجاره، صلح، وکالت و غیره) ممنوع بوده و در صورت تخلف، کارفرما حق ضبط تضمین و ابطال انتخاب پیمانکار را خواهد داشت.

۲۲- پیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد و مدارک مناقصه را به دقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت آن ها بداند. به هر حال شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله آن تلقی شده که پیشنهاد دهنده تمامی اسناد و مدارک مناقصه را به دقت خوانده و هرگونه اطلاعاتی مربوط به آنها را با بازدید از معدن و خط تولید کارخانه بدست آورده و نسبت به هیچ جزء از آن ها هیچگونه ابهام یا جهلی برای او وجود ندارد.

۲۳- شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصه گر تمام اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک مناقصه گر باتجربه می تواند بدست آورد، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد.

پیوست ۱

«برگ پیشنهاد قیمت»

شرکت محترم مناقصه گر لطفاً با توجه به مفاد موجود در جدول زیر، نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.

ردیف	خلاصه ی شرح عملیات	برآورد مقدار (استخراج (تن)	بهاء واحد (ریال - تن)	بهاء کل (ریال)	مسافت حمل (متر)
۱	استخراج سنگ آهک معدن شماره یک شامل: آماده سازی (برداشت خاک نباتی، باطله برداری) و ایجاد جای کار برای عملیات حفاری و چالزنی و حفاری، آتشیاری، بارریزی مصالح سنگی از پله ها و پیکورکاری سنگ های over size و دیو	۸۰۰.۰۰۰			-
۲	بارگیری و حمل سنگ آهک به قیف سنگ شکن و یا دیوی مجاور سنگ شکن	۸۰۰.۰۰۰			۱.۰۰۰
۳	استخراج مارن شامل: دیو، بارگیری و حمل مارن به قیف سنگ شکن و یا هاپر افزودنی	۸۰.۰۰۰			۹۰۰
۴	خردایش و دیو سازی، بارگیری و حمل سنگ آهن، سنگ گچ و سنگ آهک و کلینکر کلوخه محوطه از دیو به قیف سنگ شکن تا داخل هاپرهای افزودنی	۶۰.۰۰۰			۹۰۰
۵	بارگیری و حمل سنگ آهک دیو و سنگ گچ و سنگ سیلیس به قیف سنگ شکن و بارگیری و حمل بار برگشتی از آسیاب مواد به هاپر سنگ شکن یا محوطه سالن خاک	۲۵۰.۰۰۰			۹۰۰
۶	بارگیری و حمل کلینکر محوطه تا داخل هاپر افزودنی و حمل کلینکر به دیو از سیلوی ریجکت و تسطیح دیوی کلینکر	۸۰.۰۰۰			۹۰۰
۷	بارگیری و حمل و شارژ سنگ گچ آسیاب سیمان	۲۰.۰۰۰			۹۰۰
جمع کل (ریال) به حروف و عدد					

توضیحات ۱: پرداختی به پیمانکار بابت ردیف های ۴ و ۵ جدول فوق و مقادیر کار مندرج در ماده ۲ قرارداد حاضر فقط یکبار و بر اساس تناژ سیستم های توزین خط تولید کارخانه سیمان کیاسر صورت خواهد گرفت.

توضیحات ۲: به جهت نقص فنی در فیدر هاپر گچ، شارژ گچ با لودر انجام می گیرد.

توضیحات ۳: با توجه به نحوه استخراج معدن و نداشتن جاده های دسترسی متعدد و لزوم بارریزی از پله های انفجاری جهت بارگیری در پای پله ها بابت فعالیت بارریزی و پیکور کاری سنگ های Over size و گشایش پله ها در معدن هیچگونه هزینه جداگانه ای به پیمانکار پرداخت نمی شود و بهای این آیتم در ردیف یک جدول شماره ۲ بدون محدودیت در حجم و زمان لحاظ شده است.

توضیحات ۴: تأمین سوخت، روغن، قطعات یدکی و کلیه هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات کلاً و تماماً بر عهده پیمانکار است. قیمت های پیشنهادی قطعی بوده و هیچگونه تعدیل نرخ یا جبران هزینه ای ناشی از نوسانات قیمت سوخت، ارز یا تورم به این قرارداد تعلق نمی گیرد.

مهر و امضای شرکت مناقصه گر:

نام مناقصه گر:

تاریخ: / /

تلفن:

آدرس:

پیوست ۲

«برگ پیشنهاد قیمت اجاره ساعتی ماشین آلات»

تذکر: پیوست ۲ شرح استفاده ساعتی از ماشین آلات توسط کارفرما بوده که خارج از موارد موجود در پیوست ۱ می باشد و می بایست مبلغ استفاده از ماشین آلات به ازای هر ساعت کارکرد توسط پیمانکار طبق لیست ذیل اعلام گردد.

شرح کارکرد	ساعت کارکرد تقریبی ماشین آلات	مبلغ به ازای هر ساعت کارکرد (ریال)
بهای هر ساعت بیل مکانیکی ۲۳۰ کوماتسو (یا معادل آن) جهت استفاده از باکت	۲۰۰	
بهای هر ساعت بیل مکانیکی ۲۳۰ کوماتسو (یا معادل آن) جهت استفاده از پیکور	۸۰	
بهای هر ساعت کامیون کمپرسی مایلر ده چرخ (یا معادل آن)	۶۰۰	
بهای هر ساعت کارکرد گریدر و غلطک	۳۰	
بهای هر ساعت کارکرد تانکر آب پاش	۳۰	
بهای هر ساعت کارکرد تراکتور و تراکتور با مخزن یدکی جهت آب پاشی	۳۰۰	
بهای هر ساعت کارکرد بلدوزر کوماتسو D155A یا D8N کاترپیلار	۳۰	
بهای هر ساعت کارکرد بیل مکانیکی ۳۳۰ (و بالاتر)	۳۰۰	
بهای هر ساعت کارکرد بیل مکانیکی ۳۳۰ (و بالاتر) جهت استفاده از پیکور	۳۰۰	
بهای هر ساعت کارکرد کامیون کمپرسی تک بنز (یا معادل آن)	۳۰	
بهای هر متر کارکرد واگن دریل اطلس کوپکو (یا معادل آن)	۳۰	
بهای هر ساعت کارکرد لودر ۴۷۰ و یا معادل آن جهت خط تولید	۳۰	
بهای هر ساعت کارکرد لودر ZL50 یا معادل آن جهت معدن و خط تولید	۶۰۰	
بهای هر ساعت کارکرد لودر ZL40 یا معادل آن جهت خط تولید	۳۰	
بهای هر متر کارکرد دستگاه حفاری (راسل)	۳۰۰	

نام مناقصه گر:

مهر و امضای شرکت مناقصه گر:

تلفن:

تاریخ: / /

آدرس:

قرارداد استخراج، حمل، بارگیری و تخلیه مواد معدنی (سنگ آهک و مارن)

این قرارداد بین شرکت صنایع سیمان کیاسر (سهامی خاص) به نمایندگی آقایان فرود عزیزی طاس احمدی (مدیر عامل) و محمد تقی مقدسی ملکی (رئیس هیئت مدیره) و به شماره ثبت ۲۲۸۲۳۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۹۶۳۷۳۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۳۶۹۳ به نشانی: تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان شهید بهشتی - قبل از خیابان سهروردی - پلاک ۸۹ - طبقه همکف ، کد پستی ۱۵۵۹۶۱۶۷۱۱ تلفن ۹۲۰۰۴۹۱۰ که منبهد در این قرارداد خریدار نامیده می شود و شرکت که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود و بر طبق توافقات و شرایط زیر منعقد و تایید می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد و مقدار آن

۱-۱- عملیات آماده سازی ، بارگیری ، حمل و تحویل مقدار سنگ آهک مورد نیاز شرکت صنایع سیمان کیاسر به مقدار سالیانه ۲۰۰.۰۰۰ (دویست هزار) تن از دپوی متعلق به شرکت صنایع سیمان کیاسر تا داخل قیف سنگ شکن از نقاط مشخص شده توسط ناظر قرارداد که تا صد درصد قابل تغییر می باشد.
۲-۱- عملیات آماده سازی، استخراج شامل عملیات باطله برداری، حفاری، آتشیاری و دپوی سنگ آهک در جلوی سینه کار و دپو در محل معدن، بارگیری، حمل و تحویل سنگ آهک مورد نیاز شرکت صنایع سیمان کیاسر، سالیانه حداقل ۸۰۰.۰۰۰ (هشتصد هزار) تن از معادن شماره یک و دو شرکت صنایع سیمان کیاسر واقع در ۱.۰۰۰ و ۲.۲۰۰ متری تا داخل قیف سنگ شکن با هماهنگی و تایید ناظر قرارداد.

۳-۱- عملیات آماده سازی ، استخراج ، بارگیری ، حمل و تحویل مقدار مارن مورد نیاز شرکت صنایع سیمان کیاسر به مقدار سالیانه ۸۰۰.۰۰۰ (هشتاد هزار) تن از معادن متعلق به شرکت صنایع سیمان کیاسر در فاصله ای حدود ۹۰۰ متری کارخانه تا داخل قیف سنگ شکن.

۴-۱- همچنین تغذیه دستگاه های خط تولید بصورت شبانه روزی با مواد معدنی مورد نیاز برای تنظیم سایر مواد همانند سیلیس ، سنگ آهن و یا مواد افزودنی مانند سنگ گچ ، سنگ آهک، مارن، سرباره و کلینکر محوطه و پوزلان که هزینه آن به صورت واحد تن و بر اساس تناژ اعلام شده طبق آمار تولید ملاک عمل خواهد بود و هیچگونه هزینه اضافی بابت در اختیار قرار دادن لودر و کامیون تحت عنوان ساعت کارکرد و در اختیار پرداخت نخواهد شد. در ضمن در صورت انجام هریک از موارد ذیل توسط ماشین آلات پیمانکار هزینه آن بر اساس ساعات کارکرد دستگاه و جدول شماره یک محاسبه و پرداخت خواهد شد:

- تسطیح و دپوی مواد معدنی ورودی به کارخانه (آهن ، گچ ، سیلیس و ...).

- جمع آوری مواد زائد محوطه.

- وزن کشی جهت کالیبراسیون سیستم های توزین.

- سایر موارد مرتبط در چارچوب قرارداد و نیاز کارفرما.

۵-۱- پیمانکار موظف است از محل هایی که توسط کارفرما (با دستگاه نظارت) تعیین می شود و طبق دستور العمل های ارائه شده توسط دستگاه نظارت یا رئیس واحد معدن اقدام به استخراج نموده و مواد استخراجی را در مقدار تناژ مندرج در بند (۱-۱)، (۲-۱) و (۳-۱) همین ماده ، طبق برگ باسکول در محل قیف سنگ شکن تحویل دهد.

۶-۱- میانگین تناژ باردهی به سنگ شکن بر اساس ماده یک و تناژ مورد نیاز سنگ شکن را کارفرما به صورت روزانه اعلام می نماید. چنانچه به دلیل کمبود ماشین آلات پیمانکار، سنگ شکن با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن در ساعت کار نماید، کلیه زیان های وارده به کارفرما ناشی از اضافه کارکرد سنگ شکن از جمله هزینه پیک برق مصرفی و هزینه های پرسنلی و غیره از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد و پیمانکار هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.

تبصره ۱- در صورت توقف سنگ شکن و عدم نیاز شارژ مواد (بدلیل تعمیرات اساسی خط تولید و غیره) حداکثر پس از ۲۰ دقیقه، پیمانکار با مجوز و هماهنگی واحد معدن مجاز است سنگ آهک خالص مورد نیاز روزانه موضوع قرارداد را به محل دپو، حمل و تخلیه نماید. بدیهی است تخلیه سنگ آهک خالص در دپو با هماهنگی و تایید واحد معدن انجام می شود.

۷-۱- در صورت نیاز و تشخیص واحد معدن برای احداث راه های دستیابی (احداث جاده دسترسی) به پله های استخراج معدن برابر طرح مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت، توسط پیمانکار انجام و هزینه های آن طبق جدول شماره ۱ ساعت کارکرد تایید شده توسط دستگاه نظارت محاسبه و به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

۸-۱- در صورتی که به دلیل تغییر محل معدن نیاز به احداث جاده جدید باشد پیمانکار موظف است نسبت به احداث آن در قبال دریافت هزینه های کرایه ماشین طبق جدول شماره یک اقدام نماید و همچنین موظف به نگهداری و حفظ و مرمت و آبپاشی جاده مذکور و تمام جاده های معدن می باشد به نحوی که در پایان قرارداد به شکل اولیه و سالم قابل بهره برداری و تحویل به کارفرما باشد در غیر اینصورت کارفرما هزینه های نگهداری و مرمت جاده ها را از صورت وضعیت نهایی پیمانکار در زمان تحویل و تحول با اعمال ضریب ۱۵ درصد بالاسری کسر خواهد نمود.

"جدول شماره ۱: قیمت اجاره ساعتی ماشین آلات"

شرح کارکرد	پیش بینی ساعت کارکرد	مبلغ به ازای هر ساعت کارکرد (ریال)
بهای هر ساعت بیل مکانیکی ۲۳۰ کوماتسو (یا معادل آن) جهت استفاده از باکت	۲۰۰	
بهای هر ساعت بیل مکانیکی ۲۳۰ کوماتسو (یا معادل آن) جهت استفاده از بیکور	۸۰	
بهای هر ساعت کامیون کمپرسی مایلر ده چرخ (یا معادل آن)	۶۰۰	
بهای هر ساعت کارکرد گریدر و غلطک	۳۰	
بهای هر ساعت کارکرد تانکر آب پاش	۳۰	
بهای هر ساعت کارکرد تراکتور و تراکتور با مخزن یدکی جهت آب پاشی	۳۰۰	
بهای هر ساعت کارکرد بلدوزر کوماتسو D155A یا D8N کانتر پیلا	۳۰	
بهای هر ساعت کارکرد بیل مکانیکی ۳۳۰ (و بالاتر)	۳۰۰	
بهای هر ساعت کارکرد بیل مکانیکی ۳۳۰ (و بالاتر) جهت استفاده از بیکور	۳۰۰	
بهای هر ساعت کارکرد کامیون کمپرسی تک بنز (یا معادل آن)	۳۰	
بهای هر متر کارکرد واگن دریل اطلس کوپکو (یا معادل آن)	۳۰	
بهای هر ساعت کارکرد لودر ۴۷۰ و یا معادل آن جهت خط تولید	۳۰	
بهای هر ساعت کارکرد لودر ZL50 یا معادل آن جهت معدن و خط تولید	۶۰۰	
بهای هر ساعت کارکرد لودر ZL40 یا معادل آن جهت خط تولید	۳۰	
بهای هر متر کارکرد دستگاه حفاری (راسل)	۳۰۰	

تبصره ۲- پیش بینی ساعت کارکرد درج شده در جدول شماره یک بر اساس شرایط اجرایی تا ۱۰۰ درصد قابل تغییر می باشد.

۹-۱- پیمانکار قبلاً از محل و موقعیت معدن و پله های استخراجی و جاده های دسترسی و نحوه استخراج و مشخصات ظاهری سنگ آهک و مارن از لحاظ نحوه لایه بندی و در پله های استخراجی و دپوهای مواد معدنی کارخانه بازدید نموده و با آگاهی کامل از نوع سنگ معدن، نوع ماده معدنی، نحوه دپوهای معدن، جاده دسترسی، مشخصات پله ها و نحوه استخراج و لزوم بارریزی به سکویهای استخراجی جهت بارگیری و عملیات اجرایی و نحوه باردهی به سنگ شکن از دپو و معدن و شرایط فرهنگی اجتماعی منطقه و تنش های احتمالی اجتماعی اقدام به انعقاد این قرارداد می نماید.

۱-۱۰- چنانچه پیمانکار معدن ماشین آلاتی با توان بالاتر از جدول شماره یک را برای معدن بکارگیری نماید ملاک پرداختی بر اساس جدول شماره یک می باشد و هیچگونه هزینه اضافی پرداخت نخواهد شد.

۱-۱۱- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و انفجار در محدوده ۳/۴ هکتاری (در محدوده مجوز برداشت) قسمت بالای افق ۱۳۹۰ متر، اولویت اصلی جهت استخراج از معدن می باشد و انجام عملیات حفاری و انفجار برای پله های پایین دست معدن منوط به اخذ مجوز از دستگاه نظارت می باشد.

۱-۱۲- در صورت تعلل پیمانکار در تامین به موقع ماشین آلات برای اهداف خط تولید، کارفرما می تواند به ازای هر ساعت توقف معادل یک درصد از کل کارکرد ماهانه ماشین آلات داخل سایت را به عنوان جریمه کسر نماید.

۱-۱۳- مقادیر ذکر شده در ماده یک تقریبی بوده و بر اساس نیاز و تشخیص، کارفرما می تواند در پایان قرارداد تا بیست و پنج درصد بدون تغییر در قیمت، کاهش و یا افزایش داشته باشد. در صورت اتمام قرارداد، پیمانکار موظف است تا به صلاحدید کارفرما و تا انتخاب و آغاز به کار پیمانکار جدید نسبت به انجام تعهدات خود تا افزایش حجم ۲۵ درصد و با همان شرایط و مبلغ قرارداد حاضر اقدام به فعالیت نماید و این موضوع طبق صورتجلسه ای به پیمانکار ابلاغ می شود.

۱-۱۴- پیمانکار متعهد است بگونه ای برنامه ریزی نماید تا همواره در طول مدت قرارداد حداکثر نیاز ۳۰ روز سنگ آهک خالص برای خط تولید را در محل معدن به صورت دیو و آماده خردایش موجود باشد. درضمن پیمانکار حق تخلیه بار به دیوی داخل سایت را بدون تایید و مجوز کارفرما ندارد و در صورت تخلیه بار بدون هماهنگی کارفرما حجم فوق الذکر در کارکرد پیمانکار منظور نخواهد شد و این موضوع هیچگونه حق مالکیت و تصرف را برای پیمانکار ایجاد نخواهد کرد.

۱-۱۵- پیمانکار موظف است در آماده سازی معدن سنگ آهک به گونه ای عمل نماید که قبل از پایان قرارداد، سکوه های استخراجی که بتواند فقط با انجام عملیات حفاری و انفجار نیاز یک ماه سنگ شکن (حداقل ۸۴,۰۰۰ تن) سنگ آهک را تأمین نماید.

۱-۱۶- در صورت کمبود مواد ناریه و عدم امکان تهیه و انجام عملیات آتشیاری در طول مدت قرارداد روش استخراج در معدن با ماشین آلات معدنی (بیل، پیکور، بلدوزر و ...) الزامی خواهد بود. با تغییر در روش استخراج معدن مقدار تناژ تعهدی روزانه، ماهیانه و سالیانه هیچ تغییری نخواهد کرد و پیمانکار موظف است با افزایش ماشین آلات تناژ تعهدی را وفق قرارداد تأمین نماید.

ماده ۲- مبلغ قرارداد

۱-۲- در مورد ردیف ۵ جدول شماره دو، تناژ کلینکر بر اساس کارکرد آسیاب سیمان و به صورت ماهیانه محاسبه می شود.

۲-۲- در صورت خردایش سنگ آهک از معدن (ردیف ۳ جدول شماره ۲)، $\frac{2}{3}$ تناژ خردایش شده محاسبه خواهد شد.

۲-۳- با توجه به نحوه استخراج معدن و نداشتن جاده های دسترسی متعدد و لزوم بارریزی از پله های انفجاری جهت بارگیری در پای پله ها بابت فعالیت بارریزی و پیکور کاری سنگ های Over size و گشایش پله ها در معدن هیچگونه هزینه جداگانه ای به پیمانکار پرداخت نمی شود و بهای این آیتم در ردیف یک جدول شماره ۲ لحاظ شده است.

۲-۴- بابت انجام شرح عملیات ردیف یک جدول شماره دو هیچگونه ساعت کاری بابت انجام کلیه عملیات اجرایی در معدن پرداخت نمی شود و بهای آیتم این ردیف با در نظر گرفتن تمام فعالیت های معدن می باشد و صورت وضعیت های ماهیانه معدن بر اساس تناژ تایید شده باسکول معدن محاسبه و تایید می شود.

۲-۵- پرداختی به پیمانکار بابت ردیف های ۳ و ۴ جدول فهرست بها و مقادیر کار مندرج در ماده ۲ قرارداد حاضر فقط یکبار و بر اساس تناژ سیستم های توزین خط تولید کارخانه سیمان کیاسر صورت خواهد گرفت.

"جدول شماره ۲: فهرست بهاء و مقادیر کار"

ردیف	خلاصه ی شرح عملیات	برآورد مقدار استخراج (تن)	بهاء واحد (ریال - تن)	بهاء کل (ریال)	مسافت حمل (متر)
۱	استخراج سنگ آهک معدن شماره یک شامل: آماده سازی (برداشت خاک نباتی، باطله برداری) و ایجاد جای کار برای عملیات حفاری و چالزنی و حفاری، آتشیاری، بارریزی مصالح سنگی از پله ها و پیکور کاری سنگ های over size و دپو	۸۰۰.۰۰۰			-
۲	بارگیری و حمل سنگ آهک به قیف سنگ شکن و یا دپوی مجاور سنگ شکن	۸۰۰.۰۰۰		۱.۰۰۰	
۳	استخراج مارن شامل: دپو، بارگیری و حمل مارن به قیف سنگ شکن و یا هاپر افزودنی	۸۰۰.۰۰۰		۹۰۰	
۴	خردایش و دپو سازی، بارگیری و حمل سنگ آهن، سنگ گچ و سنگ آهک و کلینکر کلوخه محوطه از دپو به قیف سنگ شکن تا داخل هاپرهای افزودنی	۶۰.۰۰۰		۹۰۰	
۵	بارگیری و حمل سنگ آهک دپو و سنگ گچ و سنگ سیلیس به قیف سنگ شکن و بارگیری و حمل بار برگشتی از آسیاب مواد به هاپر سنگ شکن یا محوطه سالن خاک	۲۵۰.۰۰۰		۹۰۰	
۶	بارگیری و حمل کلینکر محوطه تا داخل هاپر افزودنی و حمل کلینکر به دپو از سیلوی ریجکت و تسطیح دپوی کلینکر	۸۰.۰۰۰		۹۰۰	
۷	بارگیری و حمل و شارژ سنگ گچ آسیاب سیمان	۲۰.۰۰۰		۹۰۰	
جمع کل (ریال)					

تبصره ۳- اگر چنانچه تامین کل یا بخشی از خوراک سنگ شکن از معدن شماره ۱ تحت هر عنوان مقدور نبوده و نیاز بر این باشد که از معدن شماره ۲ به فاصله ۲.۲۰۰ متری عملیات استخراج و بارگیری و حمل انجام گیرد، پیمانکار موظف است نسبت به اجرای عملیات مذکور با اعمال ۲۰ درصد افزایش نسبت به معدن شماره ۱ اقدام نماید.

۲-۶- پرداخت هزینه های حمل از دپو تا سنگ شکن در صورت وجود مشکلات ناشی از معدن که خارج از اختیار پیمانکار باشد تنها با تایید ناظر قرارداد صورت می پذیرد و این موضوع طی درج در گزارش روزانه و تایید سرپرست معدن در صورت وضعیت ماهانه انجام می پذیرد.

۲-۷- در صورت توقف خط تولید و کافی بودن موجودی دپوی سنگ آهک مجاور سنگ شکن، کارفرما می تواند حمل مصالح سنگی از معدن به دپو را بنا بر تشخیص ناظر قرارداد متوقف نماید.

۲-۸- چنانچه شارژ سنگ آهک و آهن و گچ خردایش شده کنار هاپر افزودنی (از دپوی جلوی هاپرهای افزودنی به داخل هاپر) توسط لودر و کامیون کارخانه انجام شود معادل $\frac{1}{3}$ از تناژ خردایش شده بابت (سنگ آهک، آهن و گچ) از تناژ کل پیمانکار کسر خواهد شد.

۲-۹- در مواقع توقف سنگ شکن پیمانکار موظف است کارهای آماده سازی معدن را انجام داده تا خللی بابت باردهی به سنگ شکن در موقع شروع به کار مجدد ایجاد نشود و نحوه آماده سازی و برداشت از معدن توسط پیمانکار به گونه ای باشد تا مصالح سنگی با کیفیت مناسب همواره در دسترس باشد.

۲-۱۰- استخراج سنگ آهک شامل مراحل ذیل می باشد:

- عملیات باطله برداری یا روباره برداری خاک های نباتی و حمل آن ها به محل های تعیین شده بطوریکه سینه کار استخراجی عاری از هرگونه باطله باشد و ایجاد جای کار برای عملیات حفاری و چالزنی.
- اجرای عملیات حفاری با دستگاه حفاری راسل و یا واگن دریل (با در نظر گرفتن ارتفاع پله قطر چال تعیین می شود).
- اجرای عملیات آتشیاری .
- اجرای عملیات بارریزی مصالح سنگی به پای پله ها و پیکور کاری سنگ های Over size در صورت نیاز.
- اجرای عملیات دپو ، بارگیری و حمل سنگ آهک به محل قیف سنگ شکن و یا محل دپوی ماده معدنی.
- اجرای عملیات لق گیری، برداشت بلوک های ریزی و ایمن سازی دیواره های معدن و پله های استخراجی بطوریکه هیچ گونه خطری پرسنل و ماشین آلات معدن را تهدید نکند. در هر صورت مسئولیت هرگونه خسارت بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۱-۲- استخراج مارن شامل مراحل ذیل می باشد:

- عملیات آماده سازی ، استخراج و دپو در محل معدن.
 - بارگیری و حمل و تحویل مقدار مارن مورد نیاز کارخانه به قیف سنگ شکن.
 - رعایت شیب عمومی معدن جهت انتقال آبهای روان به بیرون از معدن.
 - در مواقع بارندگی تامین خاک رس با حداقل رطوبت مورد نیاز سنگ شکن و خط تولید.
- ۱۲-۲- پیمانکار موظف است در مواقع بارندگی، خاک رس مناسب و فاقد رطوبت بالا را مطابق دستورالعمل های اجرایی مدیر تولید یا سرپرست معدن با استفاده از بیل مکانیکی از لایه های زیرین تامین نماید. بدیهی است مسئولیت استفاده از خاک رس با رطوبت بالا و توقف خط تولید به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما می تواند ضرر و زیان خود را از صورت وضعیت پیمانکار یا تضامین وی کسر نماید.
- ۱۳-۲- بارگیری و حمل مواد معدنی از دپوهای ایجاد شده تا محل های مورد نیاز و بارگیری و حمل مواد معدنی MIX و برگشتی و سایر مواد متفرقه طبق ردیف ۲، ۳ و ۴ جدول فهرست بهاء و مقادیر کار (حداکثر تا شعاع ۹۰۰ متر) و با هماهنگی واحد معدن انجام می گیرد.
- ۱۴-۲- کلیه مبالغ اعلام شده در جدول فهرست بهاء و مقادیر کار بدون ارزش افزوده بوده که در صورت ارائه فاکتور مطابق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده به مبالغ فوق از تاریخ ثبت نام افزوده می شود.

ماده ۳- نحوه محاسبه و پرداخت

- ۱-۳- پیمانکار می تواند در پایان هر ماه نسبت به تهیه صورت وضعیت کارکرد اقدام نماید و کارفرما نیز پرداخت صورت وضعیت را مطابق با توافق با پیمانکار و به تناسب پرداخت خواهد کرد.
- ۲-۳- به پیوست صورت وضعیت باید فایل محاسباتی آن با فرمت Excel به همراه گزارشات روزانه پیوستی تحویل کارفرما گردد.
- ۳-۳- کارفرما صورت وضعیت های مذکور را بر اساس گزارشات روزانه کنترل و رسیدگی نموده و پس از کسر کسورات قانونی و سایر کسورات که در این قرارداد ذکر می شود، نسبت به پرداخت مبلغ تأیید شده اقدام می نماید.
- ۴-۳- تأیید و نحوه پرداخت مبلغ صورت وضعیت های موقت ماهیانه به پیمانکار، از مسئولیت اصلی وی در انجام تعهداتش طبق پیمان نمی کاهد و به معنی تأیید کیفی و یا کمی قطعی کارها توسط کارفرما نیست. همچنین پیمانکار می بایست استطاعت مالی جهت تامین هزینه های کارگاه و پرسنل خود را تا سه ماه داشته باشد که در صورت تعویق پرداخت ها از طرف کارفرما افت عملکرد پیمانکار قابل قبول نخواهد بود.

۳-۵- در صورت وجود اشکال در باسکول معدن کارخانه و توزین مواد معدنی، پیمانکار موظف است که حداقل ده درصد از کامیون های حمل سنگ آهک و مارن خود را، با انتخاب نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت، توسط باسکول های دیگر کارخانه توزین نماید و میانگین وزن آنها مبنای محاسبه تناژ بر اساس تعداد سرویس طی صورتجلسه ملاک محاسبه قرار می گیرد.

تبصره ۴- در صورت افزایش رسمی بهای مواد ناریه و گازوئیل (طبق مستندات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت پخش فرآورده های نفتی) کارفرما می تواند با تایید ناظر قرارداد نسبت به افزایش بهای قرارداد یا جبران مابه التفاوت این افزایش بها طی صورتجلسه ای با امضای طرفین اقدام نماید.

ماده ۴- تضمین انجام تعهدات

برای تضمین انجام تعهدات مفاد این پیمان، پیمانکار موظف است قبل از شروع کار و همزمان با انعقاد قرارداد معادل ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان ضمانتنامه بانکی تسلیم کارفرما نموده که این ضمانتنامه تا پایان انجام تعهدات مربوط به این پیمان در اختیار کارفرما باقی خواهد ماند. این تضمین انجام تعهدات پس از ابراز صورتجلسه تحویل موقت و تأیید صورت وضعیت قطعی کارکرد پیمانکار و ارائه مفاسد حساب اداره کار و امور اجتماعی و در صورت نداشتن بدهی به پرسنل و پیمانکاران جزء و ترک و تخلیه محل و ساختمان های تحویلی محل اجرای پروژه به پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده ۵- تجهیز کارگاه

به این پیمان تجهیز کارگاه تعلق نمی گیرد. ولیکن محوطه و سایت و ساختمان های اداری و پرسنلی و تعمیرگاه (در صورت صلاحدید کارفرما) مطابق صورتجلسه ای به پیمانکار تحویل داده می شود و پیمانکار موظف است در پایان قرارداد به همان صورت ابتدای قرارداد مسترد نماید.

ماده ۶- مدت قرارداد

۶-۱- مدت این قرارداد از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ و به مدت سیزده ماه می باشد.

ماده ۷- نحوه استخراج - بارگیری و حمل

۷-۱- احداث جاده های دسترسی اصلی و داخل معدن و آماده سازی، حفاری و استخراج موضوع قرارداد از وظایف پیمانکار بوده و منحصراً بایستی مطابق طرح بهره برداری و نقشه های تعیین شده و با استفاده از عملیات حفاری و آتشیاری و دستور العمل هایی باشد که از سوی دستگاه نظارت کارفرما کتباً به پیمانکار ابلاغ میگردد و پیمانکار بدون هیچگونه عذری مکلف به اجرای آن می باشد و در صورت عدم رعایت ضوابط ملزم به جبران هرگونه خسارت احتمالی خواهد شد.

۷-۲- عملیات استخراج بایستی و به نحوی انجام گردد که قطعه های بزرگتر از ۰/۸ متر تولید نگردد و در صورت وجود قطعات بزرگ می بایستی توسط بلدوزر و یا لودر در محل های تعیین شده انباشته و در مدت زمان حداکثر ۳ روز از طریق آتشیاری ثانویه و یا توسط بیل هیدرولیکی (هیدروهامر) به قطعات کوچکتر تبدیل نماید. در صورت عدم تفکیک مصالح سنگی با قطعه های بزرگتر از ۰/۸ در معدن و حمل آن به سنگ شکن یا دپو، کل تناژ کامیون مربوطه به عنوان جریمه حذف و در مدت زمان بیرون آوردن سنگ Over Size از داخل هاپر سنگ شکن حمل مصالح سنگی از معدن به دپو متوقف و پیمانکار در این خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

۷-۳- در صورتیکه پیمانکار قطعات سنگ بزرگتر از ۰/۸ متر را به سنگ شکن تحویل نماید و بنا به تشخیص کارفرما این امر باعث ایجاد خسارت به سنگ شکن شود، کلیه خسارات وارده از جمله: هزینه تعمیرات، خرید قطعات، توقف دستگاه و ... توسط کارشناس مربوطه بررسی و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر و پیمانکار در این خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

۴-۷- پیمانکار موظف است مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را از دپوها به سنگ شکن انتقال دهد که هزینه ی آن بر اساس ردیف ۴ جدول فهرست بها و مقادیر کار محاسبه و پرداخت می شود.

۵-۷- پیمانکار موظف است در هنگام درخواست کارفرما جهت انجام امور متفرقه و موردی ، ماشین آلات خود را با هماهنگی واحد معدن در اختیار سایر واحدها قرار داده که هزینه های آن پس از تایید ساعت کارکرد ماشین آلات بر حسب قرارداد فیما بین (بند ۱-۴) محاسبه و پرداخت می شود.

۶-۷- کارفرما در مورد چگونگی و نحوه مصرف مواد ناریه نظارت کامل خواهد داشت ، لذا پیمانکار می بایست کلیه افراد و دست اندرکاران مواد ناریه که به تایید ساحفاجا رسیده اند را به کارفرما معرفی نماید و در جابجایی و مصرف مواد ناریه کلیه نکات ایمنی را رعایت نماید .

۷-۷- مصرف ویژه مواد ناریه در طول قرارداد از سوی پیمانکار نبایستی از حد معمول و متعارف این نوع معادن (حدوداً ۸۰-۱۸۰ گرم بر تن) بیشتر باشد و مصرف آن طبق تایید دستگاه نظارت صورت می پذیرد و در این خصوص پیمانکار حق هیچگونه ادعایی را نخواهد داشت .

۸-۷- پیمانکار موظف است عملیات طراحی حفاری و آتشیاری در معدن سنگ آهک را به نحوی انجام دهد که درصد **oversize** و **top size** در حد مجاز (۸۰ سانتی متر) باشد.

۹-۷- در صورت ایجاد خسارت به هریک از دیواره ها و پله های استخراجی معدن و همچنین تأسیسات کارفرما و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر استفاده غیر اصولی و غیر فنی از مواد ناریه، کلیه هزینه ها و خسارت های وارده پس از بررسی کارشناسی از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۱۰-۷- بدلیل نزدیکی موقعیت معادن کارخانه سیمان به روستاهای همجوار کارخانه و زمین های کشاورزی، باغات و دامداری ها، پیمانکار ملزم به رعایت تمامی مسائل ایمنی آتشیاری می باشد به نحوی که هیچگونه پرتاب و لرزش های غیر مجازی بوجود نیاید.

ماده ۸- میزان استخراج و بارگیری

۱-۸- پیمانکار موظف است که روزانه مقدار مواد معدنی موضوع ماده ۱ قرارداد (حداقل ۳,۲۰۰ تن سنگ آهک و ۷۰۰ تن مارن و سایر افزودنی های مورد نیاز) را بر اساس درخواست دپارتمان سنگ شکن و با هماهنگی واحد معدن در ساعات کار در قیف سنگ شکن تخلیه نماید که این مقادیر بر حسب شرایط معدن و خلوص سنگ آهک متغییر می باشد.

۲-۸- نظر به اینکه ساعت کاری سنگ شکن از ۷:۳۰ الی ۱۷ می باشد پیمانکار ضمن هماهنگی با واحد معدن نیاز مواد معدنی آن را که درصد های آن توسط واحد آزمایشگاه تعیین و به صورت میانگین روزانه حداقل ۳.۹۰۰ تن (سنگ آهک و مارن و افزودنی های دیگر) در روز می باشد تأمین و پیمانکار ملزم به قبول و اجرای آن می باشد. در صورت حمل کمتر از تناژ روزانه قرارداد، جریمه ای معادل ۱۵ درصد ریالی تناژ حمل نشده از صورت وضعیت مربوط به آن طبق صورتجلسه تنظیمی با امضای مدیر کارخانه و مدیران و سرپرستان ذیربط کسر می گردد. ضمناً پیمانکار از ساعت ۲۰:۳۰ لغایت ۲۳:۳۰ در صورت لزوم با هماهنگی قبلی واحد معدن همکاری لازم را جهت حمل مواد اولیه به سنگ شکن بعمل می آورد. در مواقع بارندگی پیمانکار می بایست نهایت دقت برای تفکیک مصالح سنگی و گل و لای را انجام داده تا از ارسال آن به سنگ شکن جلوگیری شود در غیر اینصورت علاوه بر حذف تناژ کامیون های مربوطه کلیه خسارت ها بابت توقف سنگ شکن و خط تولید کارخانه از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۳-۸- حمل مصالح سنگی از معدن، بعد از ساعت کار سنگ شکن (ساعت ۱۷) بر طبق نیاز کارخانه و شرایط و موجودی دپو و براساس تشخیص ناظر قرارداد می باشد و چنانچه حمل مصالح سنگی از معدن بعد از ساعت کار سنگ شکن به دپو مورد نیاز نباشد کارفرما می تواند حمل مصالح سنگی به دپو را متوقف نماید.

۴-۸- چنانچه موجودی مصالح سنگی در سالن اختلاط پایین و نیاز به افزایش ساعت کاری سنگ شکن باشد پیمانکار موظف است روزانه بعد از ساعت کاری سنگ شکن (ساعت ۱۷) تا ساعت مقرر شده نسبت به تامین مصالح سنگی مورد نیاز اقدام نماید تا منجر به توقف خط تولید نگردد.

۸-۵- چنانچه به دلیل کمبود ماشین آلات و عدم برنامه ریزی پیمانکار و ... نحوه باردهی به خط تولید به گونه ای باشد که موجب اتمام مصالح سنگی در سالن اختلاط شده و منجر به توقف کوره شود کلیه ضرر و زیان وارده به کارخانه در این خصوص از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد و پیمانکار هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

۸-۶- جمع آوری و تسطیح و آماده سازی دپوی سنگ آهک و ساخت و نگهداری این دپو و هزینه آن برعهده پیمانکار می باشد و وی موظف است یک نفر کارگر ماهر جهت هدایت و راهنمایی ماشین آلات جهت تخلیه و تسطیح آن در محل دپو مشغول به کار داشته باشد.

۸-۷- در مواقعی که به علت بارندگی و مناسب نبودن جاده ارتباطی و یا عدم وجود مواد معدنی مناسب در جبهه های کاری معدن یا مسائل فورس مازور بوجود آمده، طبق برنامه ای که از طرف کارفرما ارائه می شود پیمانکار موظف است از محل دپو، مواد معدنی لازم را با هماهنگی کارفرما در داخل کیف سنگ شکن تخلیه و هزینه آن را دریافت نماید.

۸-۸- در مواقع بارندگی پیمانکار موظف است نسبت به پاکسازی کف کامیون ها اقدام نماید.

۸-۹- جهت کنترل وزن خالص کامیون ها بنا به تشخیص کارفرما، پیمانکار موظف است به ازاء هر سه سرویس کامیونهای حمل مارن و به ازاء هر پنج سرویس کامیون های حمل سنگ آهک یک بار وزن خالی کامیون ها را باسکول نماید.

۸-۱۰- در صورت اجرای بند ۸-۷ پیمانکار موظف است مجدداً مواد حمل شده از دپو را توزین و در صورت وضعیت ماهیانه قید نماید.

۸-۱۱- در صورتیکه پیمانکار بدون مجوز کتبی کارفرما اقدام به استخراج مواد بیش از مقدار مقرر در قرارداد و یا غیر از محل های تعیین شده توسط کارفرما نماید وجهی به وی تعلق نخواهد گرفت و در صورتی که این اقدام باعث تخریب معدن گردد خسارت حاصله محاسبه و از صورت وضعیت ها یا از سایر مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد. ضمناً در صورت درخواست و تایید کارفرما برای استخراج سنگ آهک خالص و دپو نمودن (حداکثر خوراک ۳۰ روزسنگ شکن در طول مدت قرارداد) آن در محل هایی که کارفرما تعیین می نماید، هزینه بارگیری و حمل مجدد آن در دپو برابر نرخ های توافق شده (جدول فهرست بها و مقادیر کار) برای بارگیری و حمل مواد معدنی در قرارداد به پیمانکار طبق صورت وضعیت های مورد تأیید واحد معدن کارفرما پرداخت خواهد شد.

۸-۱۲- در صورتی که در اثر اهمال پیمانکار قطعات فلزی ناشی از گوشه تیغه بلدوزر، ناخن لودر و غیره وارد سنگ شکن شود و باعث توقف و ضرر و زیان و خسارت گردد، هزینه توقفات به تشخیص و اعلام کارفرما از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

۸-۱۳- چنانچه بعلت عقب بودن کار و یا خرابی ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار، کارفرما مجبور شود از ماشین آلات خود و یا ماشین آلات استیجاری استفاده و مواد اولیه را تأمین نماید در هر مرحله از کار بر حسب تناژ باسکول هزینه ای معادل بهای ماشین آلات اعلام شده در جدول شماره یک بعلاوه ۱۵ درصد بالاسری منظور و این مسئله بدون داشتن موافقت کتبی مورد قبول پیمانکار می باشد و از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد. اجرای این بند از قرارداد توسط کارفرما رافع مسئولیت های پیمانکار جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز خط تولید نبوده و در صورت توقف خط تولید بعلت نبود مواد اولیه مطابق بند ۸-۵ اقدام می گردد.

ماده ۹- تعهدات پیمانکار

۹-۱- پیمانکار متعهد است که طبق نظر کارفرما، حداقل ماشین آلات و تجهیزات لازم را مطابق جدول ماشین آلات پیوست شماره یک، که جزء لاینفک این قرارداد می باشد را تهیه نموده و همیشه بصورت کامل و آماده بکار در محل معادن، موجود و در صورت نیاز به ماشین آلات دیگر طبق نظر کارفرما و با دستور کتبی حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به تهیه آن اقدام نماید.

۲-۹- پیمانکار متعهد است که کلیه پرسنل اجرایی و ستادی مورد نیاز و کلیه لوازم ایمنی مورد نیاز پرسنل خود را تأمین نموده و مسئولیت رعایت نکات ایمنی و حفاظتی پرسنل طبق ضوابط قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی و مقررات HSE داخلی کارخانه را بعهده دارد و در صورت بروز هرگونه خسارت و یا حادثه ای در محیط کار، پیمانکار مسئول خواهد بود و کارفرما و دستگاه نظارتی کارفرما هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۳-۹- پیمانکار تأمین محل سکونت، وسایل ایاب و ذهاب، غذا، لباس کار و کفش پرسنل خویش را عهده دار خواهد بود و در پایان قرارداد در صورت نیاز کارفرما به تأسیسات ایجاد شده، پیمانکار آن را به قیمت کارشناسی به کارفرما تحویل خواهد داد و در غیر اینصورت پیمانکار زمین محل کارگاه را به حالت اول برگردانده و به کارفرما تحویل می دهد.

۴-۹- رعایت و حفظ اصول ایمنی و حفاظت و نگهداری جاده ارتباطی و همچنین تسطیح و حفاظت جاده های معدنی بعهده پیمانکار می باشد.

۵-۹- پیمانکار موظف است پس از ۱۰ روز از ابلاغ قرارداد، برنامه تفصیلی عملیات اجرای پیمان را همراه با لیست کل ماشین آلات و برنامه ریزی نیروی انسانی از نظر تعداد و تخصص کارکنان در مراحل مختلف کار را به دستگاه نظارت ارائه و تأیید آن را اخذ نماید. توضیح اینکه این لیست ها باید حداقل با مدارک تسلیم شده پیمانکار در هنگام دادن پیشنهاد و برنامه زمانبندی و لیست ماشین آلات و تجهیزات و نیروی انسانی مشخص شده در اسناد پیمان مطابقت داشته باشد.

۶-۹- پرسنل پیمانکار موظف می باشند که کلیه نکات و مسایل ایمنی و قانونی را بطور کامل رعایت نمایند. بدیهی است که مسئولیت عدم رعایت موازین فوق بعهده پیمانکار می باشد.

۷-۹- پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پرسنل پیمانکار بعهده وی می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و پیمانکار تأیید نمود که از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های تأمین اجتماعی و حفاظتی قانون کار و مالیات ها و عوارض و دیگر مقررات مربوطه اعم از موارد مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان خود کاملاً مطلع بوده و خود را ملزم به رعایت آنها می داند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود و بر عهده پیمانکار می باشد.

۸-۹- پیمانکار متعهد به تهیه، تأمین و حمل کلیه تجهیزات و ماشین آلات انجام عملیات حفاری، آتشیاری، استخراج، بارگیری و حمل ابزار و وسایل و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای پیمان حاضر با هزینه خود می باشد.

۹-۹- انجام سرویس و تعمیرات کلیه ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده، تهیه قطعات یدکی، لوازم مصرفی، سوخت، روغن و سرویس بموقع ماشین آلات با هزینه و در تعهد پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

۱۰-۹- تأمین دفتر کار، غذا، مسکن، سرویس بهداشتی، وسیله ایاب و ذهاب و کلیه وسایل و ابزار مورد نیاز جهت اجرای عملیات موضوع پیمان و پرداخت کلیه حقوق و مزایای پرسنل مورد نیاز، آب، برق و تلفن و نگهداری از تجهیزات به عهده و با هزینه پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه تعهدی در مورد تأمین این موارد ندارد.

۱۱-۹- پیمانکار متعهد است تا حد ممکن، کارگران مورد نیاز خود را از بین کارگران و ساکنان منطقه اجرای کار که صلاحیت انجام کارهای موضوع قرارداد را داشته باشند انتخاب و به کار گمارد.

۱۲-۹- پیمانکار متعهد است حقوق و دستمزد و مزایای کارگران خود را که در انجام خدمات موضوع این قرارداد بکار می گیرد مطابق بخشنامه های شورا عالی کار پرداخت نماید و پرداخت خسارت اخراج و پاسخگویی به هرگونه ادعای احتمالی کارگران و بروز هرگونه حادثه و ایراد خسارات بدنی عمدی و غیر عمدی و شبه عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات حرفه ای به عوامل پیمانکار بعهده پیمانکار قرار دارد و کارفرما در این خصوص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت.

۹-۱۳- پیمانکار متعهد است نسبت به پرداخت دستمزد کارگران ابواب جمعی خود حداکثر تا پنجم هر ماه اقدام نماید (از طریق واریز به حساب بانکی پرسنل مربوطه) و پرداخت دستمزد را به هیچ دلیلی از جمله عدم وصول مطالبات خود از کارفرما به تاخیر نیندازد و دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار محاسبه و طی فیش حقوقی امضاء شده مرتباً پرداخت کند و پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار منوط به پرداخت دیون وی به کارگران شاغل در کارگاه می باشد.

۹-۱۴- پیمانکار متعهد است کلیه قوانین سازمان تامین اجتماعی و اداره کار را رعایت نماید.

۹-۱۵- پیمانکار متعهد گردید کلیه نیروهای اجرایی خویش را که برای انجام خدمات موضوع این قرارداد بکار می گیرد، تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

۹-۱۶- پیمانکار متعهد گردید قبل از شروع کار نسبت به تهیه بیمه نامه مسئولیت مدنی (کارفرما در قبال کارکنان) با پوشش مناسب بیمه ای اقدام نماید. توضیح اینکه این بیمه نامه باید هزینه های از کار افتادگی یا جبران خسارات وارده به پرسنل موضوع قرارداد که دارای سابقه کمتری از حد نصاب در نظر گرفته شده توسط سازمان تامین اجتماعی را دارند نیز تحت پوشش قرار دهد. پیمانکار مکلف است پس از ابلاغ قرارداد و در اسرع وقت نسبت به انجام این موضوع اقدام نماید که در غیر اینصورت در صورت بروز هر گونه حادثه کلیه مسئولیت ها و جبران خسارات به عهده پیمانکار می باشد.

۹-۱۷- پیمانکار متعهد گردید که بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را با هزینه خود تامین و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزد و در خصوص رعایت مقررات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی نظارت نماید و بطور کل تمام دستورالعمل کارفرما و واحدهای H.S.E را رعایت نماید.

۹-۱۸- تامین روشنایی (درشفت شب) و مسیر عبور بدون خطر و مناسب، ساخت جان پناه (جهت آتشبار) و تجهیزات ایمن تردد و عبور در معدن اعم از محوطه روباز و یا پله ها و گذرگاه ها و بطور کلی تمامی محوطه کار بعهده پیمانکار است و مسئولیت مدنی کامل کارکنان و اشخاص ثالث در کارگاه و راه های دسترسی به آن بر عهده پیمانکار است .

۹-۱۹- پیمانکار متعهد است برای سکونت کارگران و کارمندانی که در محوطه و یا در نزدیکی کارگاه ساکن می شوند ساختمانهایی با امکانات و تجهیزات مناسب مورد نیاز تأمین نماید (جهت خوابگاه پرسنل خارج از معدن تدارکات لازم را ببیند). همچنین میبایستی محل مناسبی برای کمک های اولیه و درمان سرپائی ایجاد نماید.

۹-۲۰- تامین، انتقال و هزینه برق مصرفی در کلیه نقاط به عهده پیمانکار می باشد.

۹-۲۱- تامین امکانات و تسهیلات لازم در دوره اجراء کار موضوع پیمان از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت در تعهد و به هزینه پیمانکار می باشد و چنانچه کارفرما امکاناتی از قبیل برق، مخابرات، آب آشامیدنی و غیره را در حد مقدرات خود و به منظور مساعدت در اختیار پیمانکار قرار دهد هزینه های مربوطه طبق نرخ روز که از طرف کارفرما اعلام می شود از پیمانکار دریافت خواهد نمود.

۹-۲۲- پیمانکار اقرار می نماید که از کلیه قوانین و مقررات حفاظت فنی و ایمنی کارگاه که از طرف سازمان های مسئول تدوین یافته مطلع و آگاه بوده و مکلف به انجام کلیه اقدامات لازم در این زمینه می باشد.

۹-۲۳- پیمانکار موظف به تهیه کلیه وسائل ایمنی مورد نیاز برای کارگران و کارمندان خود که در محدوده کارگاه مشغول به کار می باشند بوده و همچنین بایستی وسائل ایمنی مورد نیاز برای کارگاه را تأمین نماید.

۹-۲۴- پیمانکار موظف است قبل از اجرای هر نوع عملیات از تأسیسات و تجهیزات موجود اطلاع دقیق حاصل نماید تا در حین اجرای عملیات، آمد و رفت ماشین آلات و وسائط نقلیه، هیچگونه صدمه و لطمه ای به تأسیسات و تجهیزات موجود وارد نیابد. در صورت بروز هر نوع حادثه و یا قطع برق و یا آب

و غیره و ایجاد هر نوع صدمه و یا زبانی پیمانکار مکلف و متعهد به پرداخت خسارت وارده خواهد بود و این خسارت از طرف کارفرما تعیین و ابلاغ می گردد. چنانچه پیمانکار ظرف یکماه کلیه خسارات وارده را جبران ننماید، کارفرما به هر طریقی که صلاح بداند اعم از ضبط تامین و وثایق نسبت به اخذ هزینه ناشی از خسارات اقدام خواهد نمود و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

۹-۲۵- پیمانکار موظف است دو هفته پیش از شروع عملیات تخریب، یا برچیدن کلیه یا بخشی از سازه های موجود در کارگاه که جهت انجام عملیات مورد پیمان تخریب یا برچیدن آنها لازم باشد مراتب را کتبا" به دستگاه نظارت اطلاع دهد و قبل از تغییر مکان یا تخریب هر گونه تسهیلات مستقر شده یا هر ساختمان، پیمانکار می باید پس از کسب مجوز از دستگاه نظارت اقدام نماید و پس از اتمام پیمان، پیمانکار موظف است آنچه را که در چارچوب مفاد قرارداد ساخته یا مستقر نموده و ضرورت حفظ آن از طرف کارفرما به پیمانکار اعلام نگردیده، تخریب و جمع آوری نموده و محوطه را از وجود آن ها خالی سازد.

۹-۲۶- اجراء عملیات لقی گیری دیواره ها (تمام دیواره های موجود کمر پایین در تمام محدوده معدن) به منظور ایمن سازی بعهد پیمانکار بوده و حفاری در محدوده های دیواره های نهایی می بایست بنا به نظر دستگاه نظارت به نحوی باشد که اجراء عملیات آتشیباری کنترل شده جهت ایمن سازی دیواره ها میسر گردد.

۹-۲۷- پیمانکار به هیچ وجه اجازه انتقال بخشی از این پیمان را به پیمانکاران جزء ندارد مگر در صورت تایید کارفرما. همچنین پیمانکاران جزء طرف قرارداد با پیمانکار، همانند عوامل پیمانکار بوده و موظف به رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر قرارداد می باشند.

۹-۲۸- در صورتی که در محدوده کاری پیمانکار، آثار تاریخی، اشیاء عتیقه و مسکوکات قدیمی و نظایر آن پیدا شود پیمانکار موظف است که طبق قوانین مربوطه مراتب را بلافاصله به واحد معدن کارفرما و مقامات مسئول محلی اطلاع دهد و حق تصرف یا ادعای مالکیت بر مال مکشوفه را ندارد.

۹-۲۹- پیمانکار موظف است سرپرست کارگاه را که دارای مدرک مهندسی معدن در رشته استخراج معدن با حداقل ۵ سال سابقه کار مفید (جانشین سرپرست کارگاه با مدرک کارشناس استخراج معدن حداقل با ۳ سال و یا فوق دیپلم بالای ۷سال سابقه کار) و یک نفر کارشناس ایمنی و بهداشت با حداقل ۵ سال سابقه کار (که مورد تایید اداره کار و مرکز بهداشت استان باشد) کتباً به کارفرما معرفی نماید و اشخاص نامبرده ملزم به اجرای دستورات نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت او در چهارچوب قرارداد می باشند. در ضمن سرپرست کارگاه پیمانکار باید دارای صلاحیت فنی لازم بوده و به تأیید دستگاه نظارت (نماینده کارفرما) برسد، همچنین بایستی دارای اختیارات کافی جهت اجرای مواد مندرج در پیمان باشد تا اخذ و اجرای تصمیمات فنی و کارگاهی در محل کارگاه میسر گردد.

۹-۳۰- هرگاه یکی از پرسنل پیمانکار، توسط نماینده کارفرما و یا واحد معدن وی فاقد صلاحیت تشخیص داده شد و به پیمانکار و یا کارگاه کتباً با ذکر دلیل ابلاغ گردید، پیمانکار موظف است بلافاصله و بدون هیچ گونه عذری نامبرده را از کارگاه اخراج نماید و مسئولیت ناشی از قانون کار در این خصوص برعهده پیمانکار خواهد بود.

۹-۳۱- پیمانکار موظف است که کلیه کامیون ها و پرسنل بکار گرفته خود را بیمه نماید و جبران خسارت هرگونه حادثه ای به اشخاص ثالث و مسئولیت ناشی از آن بعهد پیمانکار بوده و کارفرما در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد و در صورت وقوع حادثه ای در محیط کار و یا معادن مورد بهره برداری به شخص یا اشخاص و یا ماشین آلات کارخانه که قصور از طرف مقامات ذیصلاح، شخص و یا راننده ماشین آلات پیمانکار تشخیص داده شود، جبران خسارت وارده بعهد پیمانکار خواهد بود. پیمانکار مسئول کلیه پرسنل تحت امر خود می باشد و در صورت بروز حادثه و محکومیت کارفرما، پیمانکار مسئول پرداخت هرگونه خسارت، غرامت دیه و غیره است و کارفرما حق مراجعه به پیمانکار را دارد.

۹-۳۲- تامین سوخت مصرفی شامل: بنزین، گازوئیل، روغن ماشین آلات پیمانکار بعهدہ و با هزینه وی می باشد و کارفرما در حد امکان تسهیلات و مساعدت لازم را در خصوص معرفی به شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه بعمل خواهد آورد.

۹-۳۳- کلیه ماشین های مورد استفاده برای حمل بار باید از نوع کمپرسی ده چرخ بوده و در صورت استفاده از ماشین های دیگر مسئولیت تخلیه محموله ها بر عهده پیمانکار می باشد.

۹-۳۴- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل خود را مطابق ماده قانون تامین اجتماعی بیمه نماید. در هر حال و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در کارگاه پیمانکار مسئول خواهد بود و باید جوابگوی حوادث پیش آمده در کارگاه باشد و در اینگونه موارد کارفرما و دستگاه نظارتی کارفرما هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۹-۳۵- پیمانکار می بایست توان مالی حداقل دو ماه بر اساس صورت وضعیت اجرای کار را دارا بوده و همچنین موظف است نسبت به ارائه گردش مالی یکساله حساب بانکی خود (Cash Flow) به کارفرما اقدام نماید.

۹-۳۶- پیمانکار موظف است سند مالکیت ماشین آلات معدنی به کارگرفته شده در معدن و کارخانه سیمان کیاسر را تا پایان قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

۹-۳۷- حداقل ۵۰ درصد ماشین آلات مورد نیاز معدن و داخل کارخانه (پیوست شماره یک) می بایست به صورت تملیکی و به نام پیمانکار معدن باشد.

۹-۳۸- در صورتیکه در حین حمل و نقل روزانه مواد معدنی، در جلوی محوطه ورودی قیف سنگ شکن و هاپر خاک و محدوده باسکول و غیره، مواد معدنی، نخاله و ضایعات و یا با ریزش بار از کامیون زیر و اطراف باسکول معدن تخلیه شود و یا در اثر بارندگی گل ولای، محدوده باسکول (بخصوص بخش زیر باسکول) و محدوده سنگ شکن را فرا بگیرد پیمانکار موظف است نسبت به پاکسازی مناطق یاد شده با استفاده از نیروی انسانی و یا ماشین آلات خود اقدام نماید و از این بابت هیچگونه وجهی به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

۹-۳۹- تامین آب مورد نیاز جهت آبیاری جاده معدن بر عهده کارفرما می باشد لیکن آب پاشی جاده های معدن و محدوده سنگ شکن و داخل محوطه کارخانه بر عهده پیمانکار می باشد.

۹-۴۰- پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستور العمل ها، ضوابط و مقررات تعیین شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده و حق عدول از آنها را نخواهد داشت مگر با دستور کتبی واحد معدن و یا دستگاه نظارتی کارفرما.

۹-۴۱- پیمانکار موظف به عمل و رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل های اداره کل راه و ترابری و نیروی انتظامی بوده و کلیه نیروهای پیمانکار باید از این مقررات آگاهی کامل داشته باشند و مسئولیت ناشی از عدم اطلاع و هرگونه تخلف بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۹-۴۲- با توجه به اجرای سیستم امنیت اطلاعات (ایزو ۲۷۰۰۱) سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) (ISO ۱۸۰۰۱ ISO ۹۰۰۱ ISO ۱۴۰۰۱) رعایت و اجرای کلیه مقررات و قوانین حفاظت و ایمنی و زیست محیطی، تامین تجهیزات حفاظت و ایمنی و اخذ گواهی های سلامت پرسنل پیمانکار در طول مدت حضور پرسنل پیمانکار بر عهده و هزینه پیمانکار بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد.

۹-۴۳- در صورتیکه در بخش هایی از معادن آهک انجام انفجار به دلیل مسائل ایمنی و محدودیت های ایجاد شده توسط سازمان صنایع و معادن استان و سایر سازمان های مسئول امکانپذیر نباشد پیمانکار موظف به استخراج سنگ آهک مورد نیاز روزانه سنگ شکن (بند ۱-۲) با استفاده از چکش های مناسب می باشد.

۹-۴۴- پیمانکار تأیید نمود از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های اجتماعی، مالیات ها، عوارض و دیگر مقررات که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا بوده است کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند و در هر حال مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده بر عهده پیمانکار است.

- ۴۵-۹- پیمانکار تایید نمود در تهیه و برآورد پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از اجرای قرارداد را در نظر گرفته و بعداً درخواست هرگونه پرداختی جدا از قیمت های قرارداد را از خود سلب می نماید.
- ۴۶-۹- پیمانکار متعهد گردید که بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را با هزینه خود تأمین و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزد و در خصوص رعایت مقررات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی نظارت نماید و بطور کل تمام دستورالعمل های واحد H.S.E کارفرما را رعایت نماید. در غیر اینصورت واحد مذکور به وسیله دستگاه نظارت حق خواهد داشت با پیمانکار برخورد نموده و جریمه ای متناسب با تخلف انجام شده در نظر گرفته و از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید. همچنین تهیه وسایل حفاظت فردی به عهده پیمانکار است و در صورت عدم تهیه توسط کارفرما تأمین می گردد و کارفرما مختار است راساً هزینه اقلام مذکور را بعلاوه ۱۵ درصد هزینه بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.
- ۴۷-۹- طراحی شبکه حفاری، برآورد میزان مواد ناریه مورد نیاز عملیات ایجاد رمپ ها و پله های استخراجی با تأیید دستگاه نظارت صورت خواهد گرفت.
- ۴۸-۹- نماینده پیمانکار می بایست جهت اجرای عملیات آتشیاری در محل حضور یابد و عملیات آتشیاری، از قبیل نحوه خرج گذاری در چال ها و دیگر کارهای مرتبط را طبق نظر دستگاه نظارت و یا نماینده کارفرما انجام و کلیه نکات ایمنی کار با مواد ناریه را رعایت نموده و کلیه مسئولیت عملیات آتشیاری بعهد پیمانکار می باشد و مسئولیت پرداخت خسارات بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۴۹-۹- پیمانکار می بایست استخراج سنگ آهک را دقیقاً مطابق با طرح و نظر دستگاه نظارت انجام داده و از اختلاط سنگ آهک با خاک های نباتی (باطله) جداً خودداری نماید.
- ۵۰-۹- اجرای عملیات لق گیری دیواره ها (تمام دیواره های موجود در محدوده معدن) به منظور ایمن سازی بعهد پیمانکار بوده و حفاری و آتشیاری در محدوده های دیواره های نهایی می بایست بنا به نظر دستگاه نظارت به نحوی باشد که اجرای عملیات آتشیاری کنترل شده جهت ایمن سازی دیواره ها میسر گردد.
- ۵۱-۹- چنانچه پیمانکار پیشنهاد و یا نظراتی در خصوص اجرای بهتر عملیات داشته باشد، پیشنهادات خود را کتباً به دستگاه نظارت یا نماینده کارفرما اعلام نموده و دستگاه نظارت پس از بررسی این پیشنهادات نظر خود را کتباً به پیمانکار ابلاغ می نماید.
- ۵۲-۹- تهیه BERM های حفاظتی جهت ممانعت از ورود هرز آبها و روان آبها به داخل معدن جزء وظایف پیمانکار می باشد و اصولاً اجراء کلیه تمهیدات ایمنی جهت ممانعت از ورود جریان های آب به معادن (سنگ آهک) بعهد پیمانکار است و پیمانکار ادعای هیچ گونه حق الزحمه اضافه بابت وجود آب در معدن را نخواهد داشت.
- ۵۳-۹- هیچگونه حق الزحمه و پرداختی جداگانه بابت خواب ماشین آلات ناشی از توقف سنگ شکن به پیمانکار پرداخت نخواهد شد و پیمانکار موظف است در مدت زمان توقف سنگ شکن امور مربوط به آماده سازی و دیوسازی در معدن را انجام دهد.
- ۵۴-۹- تسطیح محل، ایجاد و ترمیم رمپ های مربوطه و راههای دسترسی، ایجاد و پاکسازی کانال انحراف آب در معدن و محدوده باسکول و سنگ شکن، مرمت جاده های دسترسی، شن ریزی و رگلاژ با استفاده از گریدر و آبپاشی روزانه مسیر بعهد و هزینه پیمانکار می باشد.
- ۵۵-۹- هر گونه دخل و تصرف و تخریب منابع طبیعی خارج از محدوده معدن و فعالیت های معدنی و راه های دسترسی که توسط پیمانکار صورت پذیرد بر عهده پیمانکار می باشد و مسئولیت پاسخگویی و یا پرداخت جرائم احتمالی بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۵۶-۹- در صورت نقص فنی دستگاه ها و ماشین آلات، پیمانکار موظف است نسبت به جایگزینی دستگاه ها و ماشین آلات مشابه در اسرع وقت اقدام نماید.

۹-۵۷- چنانچه ماشین آلات پیمانکار از لحاظ فنی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد پیمانکار موظف است سریعاً نسبت به جایگزینی آن ها اقدام نماید. ضمناً هرگونه ورود و خروج ماشین آلات پیمانکار می بایست با اخذ مجوز قبلی از کارفرما و یا نماینده وی صورت پذیرد.

۹-۵۸- پیمانکار مکلف است گزارش روزانه معدن و کارگاه را هر روز به دفتر معدن ارائه نماید.

۹-۵۹- تمیزکاری محدوده باسکول (علی الخصوص زیر باسکول) و محوطه سنگ شکن و هاپر خاک و کوتینگ های داخل قیف سنگ و خاک برعهده پیمانکار بوده و هیچگونه وجهی در این خصوص به وی پرداخت نمی گردد.

ماده ۱۰- تعهدات کارفرما

۱۰-۱- کارفرما موافقت می نماید که جهت تجهیز کارگاه، محل مناسب به همراه آب و برق و ارتباط تلفنی داخلی و بیرون شهری با پرداخت هزینه قبض تلفن توسط پیمانکار را در اختیار وی قرار دهد.

۱۰-۲- مسئولیت کیفیت و آنالیز شیمیایی مواد معدنی استخراج شده کلاً برعهده کارفرما می باشد و کارشناسان فنی معدن و آزمایشگاه کیفیت مواد معدنی استخراج شده را تعیین می نماید و در صورت تغییر کیفیت شیمیایی معدنی و محل های مذکور هیچگونه مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود.

۱۰-۳- کارفرما متعهد است که طبق ماده ۳ صورت وضعیت های تحویل شده از طرف پیمانکار را حداکثر ظرف ۳۰ روز رسیدگی نموده و نسبت به پرداخت صورت وضعیت تایید شده اقدام نماید.

۱۰-۴- کارفرما بایستی شخص و یا اشخاص دستگاه نظارتی و فنی را کتباً به پیمانکار معرفی نموده و در کلیه امور مربوط به استخراج، بارگیری و حمل، در تمام طول مدت قرارداد بصورت مستمر نظارت و کنترل داشته باشند.

۱۰-۵- در صورتی که کارگاه معدنی به علت تعطیلی ناشی از مسائل عمومی قوه قاهره و یا مشکلات کارخانه و غیره که خارج از قصور پیمانکار بوده تا مدت یک ماه فعالیت نداشته باشد، پنجاه درصد تناژ متوسط ماهیانه به تناسب روزهای تعطیل به پیمانکار پرداخت می گردد و در صورت تداوم توقف بیش از یکماه کارفرما می تواند قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ نماید.

ماده ۱۱- تهیه و تامین مواد ناریه

تهیه و تامین مواد ناریه و اجرای عملیات آتشیاری از وظایف پیمانکار بوده و با هزینه نامبرده تامین می شود و کارفرما اقدامات لازم را جهت معرفی پیمانکار به مقامات ذیصلاح انجام می دهد و در صورت نگهداری مواد ناریه در انبار، هزینه نگهداری به حساب کارفرما خواهد بود.

ماده ۱۲- دستگاه نظارت

۱۲-۱- نظارت بر اجرای قرارداد برعهده مدیر تولید کارخانه صنایع سیمان کیاسر خواهد بود. کارفرما یا نماینده او در طول مدت قرارداد می تواند دستگاه نظارت را تغییر و بلافاصله ناظر یا ناظران جدید را کتباً به پیمانکار معرفی نماید.

۱۲-۲- کارفرما یا نماینده رسمی او، همچنین ناظرین وی می توانند در هر ساعت از شبانه روز از کارگاه، انبار و تاسیسات پیمانکار بازدید به عمل آورند و پیمانکار موظف است به نحو مقتضی امکان این بازدید ها را فراهم آورد.

۱۲-۳- دستگاه نظارت و نمایندگان او حق دارند در تمام مدت کار دستورالعمل ها و نظریات اصلاحی خود را در خصوص نحوه کار، مواد، محل استخراج و عملکرد پیمانکار اعلام دارند و پیمانکار موظف به رعایت این نظریات وفق مفاد قرارداد خواهد بود.

۱۲-۴- دستگاه نظارت کارفرما در همه مراحل حفاری و استخراج و آماده سازی و غیره می تواند با انجام نمونه برداری های حین استخراج نسبت به کنترل کیفیت سینه کارها، دپوها و چاله های استخراجی اقدام نماید و پیمانکار موظف است همکاری های لازم را برای انجام نمونه برداری های حین استخراج از چاله ها و سینه کارهای معدن و تحویل به آزمایشگاه با دستگاه نظارت معمول دارد.

ماده ۱۳- روابط بین کارفرما، دستگاه نظارت و پیمانکار

۱۳-۱- کارفرما یا نماینده او بایستی بر نحوه کار و مراحل مختلف استخراج، حمل و پیشرفت آن نظارت کامل داشته و برای این منظور از دستگاه نظارت (یا ناظر مورد وثوق) جهت انجام و ارائه خدمات ذیربط استفاده نماید تا به نمایندگی از جانب کارفرما وظایف زیر را بر عهده داشته باشد و پیمانکار موظف به رعایت دستورالعملهای فنی ارائه شده توسط دستگاه نظارت است:

- برنامه ریزی و هماهنگی با کارکرد سنگ شکن.
- نظارت بر نحوه استخراج، دیوسازی، بارگیری و حمل و شارژ سنگ شکن و یا دیو در همه مراحل کار.
- ارائه دستورالعمل ها پس از نمونه برداری و آزمایش های شیمیایی مواد اولیه.
- نظارت بر کمیت و کیفیت مواد معدنی استخراج و حمل شده.

۱۳-۲- عملیات موضوع قرارداد باید مطابق مشخصات فنی و دستورالعمل های ابلاغ شده توسط دستگاه نظارت انجام پذیرد. ضمناً کلیه دستورالعمل ها و ابلاغ کلیه کارها به صورت کتبی بوده و موارد شفاهی مستند نمی باشد. در هر صورت پیمانکار مسئول اجرای صحیح عملیات و سلامت کار و پرسنل مربوطه بوده و حضور دستگاه نظارت یا ناظر رافع مسئولیت های طرف قرارداد نخواهد بود.

۱۳-۳- پیمانکار موظف است همکاری لازم را با ناظر یا نماینده کارفرما به عمل آورد و دستورات فنی و تخصصی او را در خصوص موضوع قرارداد انجام دهد.

ماده ۱۴- تضمین حسن انجام کار

در هنگام پرداخت هر صورت وضعیت، ۱۰٪ مبلغ هر صورت وضعیت پیمانکار بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود، کارفرما حق دارد در صورت تخلف پیمانکار و عدم انجام تعهدات قراردادی که منجر به فسخ قرارداد و یا خسارت به کارفرما شود، تضمین مزبور را بدون هیچگونه تشریفات راساً و به تشخیص خود ضبط نماید و پیمانکار حق هر گونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب می نماید. همچنین اگر پیمانکار تعهدات خود را طبق قرارداد انجام داده باشد و کارفرما نیز از عملکرد آن رضایت داشته باشد در اینصورت مبالغ کسر شده، پس از پایان مدت قرارداد و تأیید انجام کلیه تعهدات توسط دستگاه نظارت و تحویل مفاصاحساب بیمه ای، به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده ۱۵- تعدیل آحاد بهاء پیمان

در صورت ابلاغ ضرایب شاخص تعدیل از طرف سازمان برنامه و بودجه و ارسال درخواست کتبی پیمانکار و موافقت کارفرما ردیف اول جدول شماره دو قرارداد حاضر در طی مدت اجرا شامل اعمال شاخص تعدیل فصل سوم فهرست بهای واحد پایه راه و سایر ردیف های جدول شماره دو این قرارداد مشمول شاخص تعدیل فصل پنجم فهرست بهای پایه حفاری اکتشافی اعلامی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد شد.

ماده ۱۶- کسورات قانونی

بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ۵٪ از هر صورت وضعیت بعلاوه قسط آخر تا مرحله صدور مفاصا حساب بیمه نزد کارفرما نگهداری می شود.

ماده ۱۷- جریمه تاخیر

در صورت تاخیر ناشی از قصور پیمانکار در اجرای قرارداد به ازای هر روز تاخیر روزانه معادل ۵ در هزار مبلغ قرارداد جریمه تاخیر منظور و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

ماده ۱۸- فسخ قرارداد و جرایم متعلقه

این قرارداد در موارد ذیل بدون اخطار قبلی از طرف کارفرما فسخ خواهد شد:

۱-۱۸ تاخیر در تحویل گرفتن محل انجام کار از جانب پیمانکار بیش از ۱۰ روز بعد از تاریخ ابلاغ پیمان.

- ۲-۱۸ تأخیر در تأمین ماشین آلات و تجهیزات (تجهیز کارگاه) بیش از ۲۰ روز بعد از تاریخ شروع پیمان .
- ۳-۱۸ بدون سرپرست گذاشتن کارگاه بدون اجازه.
- ۴-۱۸ عدم تأمین ماشین آلات مناسب از لحاظ تعداد و کیفیت مورد درخواست کارفرما.
- ۵-۱۸ تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی بمدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.
- ۶-۱۸ خروج ماشین آلات و تجهیزات از محل انجام کار بدون هماهنگی و اخذ مجوز کتبی از دستگاه نظارت .
- ۷-۱۸ تعطیل نمودن کار و عدم ارائه خدمات موضوع قرارداد بدون موافقت کارفرما و بدون علل قاهره.
- ۸-۱۸ ورشکستگی پیمانکار.
- ۹-۱۸ انحلال شرکت پیمانکار.
- ۱۰-۱۸ واگذاری پیمان یا قسمتی از آن از طرف پیمانکار به شخص ثالث بدون موافقت کارفرما.
- ۱۱-۱۸ عدم شروع بکار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان و ابلاغ شروع بکار از سوی کارفرما.
- ۱۲-۱۸ عدم انجام دستور دستگاه نظارت برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب.

ماده ۱۹- اقدامات پس از فسخ قرارداد

در صورتی که به دلیل یکی از علت های مشروحه در ماده ۱۸ شرایط خصوصی قرارداد فسخ گردد، کارفرما مختار است که بدون انجام تشریفات قضایی و یا اداری، مبلغ ده درصد سپرده حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات را به نفع خود ضبط نماید و رأساً به هر نحوی که صلاح بداند نسبت به استخراج و حمل مواد اولیه اقدام نماید. بدیهی است، چنانچه سپرده حسن انجام کار پیمانکار تکافوی جرایم و خسارات بوجود آمده را ننماید، کارفرما می تواند از محل مطالبات دیگر و یا اموال پیمانکار و به هر نحو دیگری که مقتضی بداند خسارات وارده را تأمین و وصول نماید.

ماده ۲۰- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف فیما بین طرفین قرارداد از نحوه عملکرد، میزان کارکرد و اجرای مفاد این قرارداد، ابتدا موضوع از طریق مذاکره و با مراجعه به مفاد قرارداد حل و فصل و طبق توافق بعمل آمده عمل خواهد شد و در صورت عدم حصول سازش مراتب از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و قضائی اقامتگاه قانونی کارفرما قابل پیگیری است. پیمانکار متعهد می باشد که در صورت موافقت کارفرما ، تعهدات خود را مطابق با مفاد قرارداد اجرا نماید.

تبصره ۵- تعبیر و تفسیر متون قرارداد بر عهده کارفرما می باشد.

ماده ۲۱- تحویل موقت و تحویل قطعی

۱-۲۱- بعد از اتمام عملیات موضوع پیمان و تأیید انجام عملیات موضوع پیمان و میزان تناژ استخراج شده توسط دستگاه نظارت، صورتجلسه تحویل موقت پیمان بعد از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد.

۲-۲۱- پیمانکار متعهد می باشد که حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ صورتجلسه تحویل موقت نسبت به انجام موارد زیر اقدام و تأییدیه دستگاه نظارت را اخذ نماید .

۱-۲-۲۱- محل کارهای انجام شده را ایمن ساخته و تحویل دهد. توضیح اینکه در ایمن سازی اصول فنی مربوط به جلوگیری از جاری شدن آب ها، لق گیری منظم پله ها و راه های دسترسی و نظایر آن از اهم موضوعات است.

۲-۲-۲۱- عودت ساختمان ها و تجهیزات و امکانات تحویلی از کارفرما. توضیح اینکه بعد از ابلاغ صورتجلسه تحویل موقت و در صورت انجام مراحل فوق توسط پیمانکار و اخذ تأیید دستگاه نظارت، صورتجلسه تحویل قطعی بعد از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد.

ماده ۲۲- پیوست قرارداد

پیوست این قرارداد به شرح ذیل می باشد و جز لاینفک قرارداد می باشد.

پیوست ۱: لیست ماشین آلات مورد نیاز معدن ، بر حسب نوع کار.

پیوست ۲: فرم HSE Plant به مهر و امضاء پیمانکار رسیده باشد.

پیوست ۳: فرم اقرارنامه به مهر و امضاء پیمانکار رسیده باشد.

ماده ۲۳- موارد فورس ماژور(حوادث قهری و غیر مترقبه)

جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب ها، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار و کارفرما ناممکن سازد جزء حوادث قاهره به شمار می رود و در صورت بروز آن ها، به ترتیب زیر عمل می شود. در بروز حوادث قاهره، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارد شده در اثر این حوادث به طرف دیگر نمی باشد:

الف) پیمانکار موظف گردید که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از جان و مال نیروهای تحت پوشش خود که در حوادث قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود به کار برد.

ب) جبران خسارتهای وارده به ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار برعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ج) اگر وضعیت قهری بیش از دو ماه ادامه یابد، هر یک از طرفین حق دارند قرارداد را خاتمه دهند، در غیر اینصورت پس از رفع موارد فورس ماژور، اجرای قرارداد ادامه می یابد.

ماده ۲۴- نسخ قرارداد

این قرارداد در ۲۴ ماده و ۵ تبصره و در چهار نسخه در محل اقامت کارفرما تنظیم و مبادله گردیده که همگی اعتبار یکسان داشته و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

پیمانکار

.....

کارفرما

شرکت صنایع سیمان کیاسر

پیوست شماره ۱

لیست حداقل تعداد ماشین آلات معدن بر حسب نیاز و نوع کار			
ردیف	نام و نوع دستگاه	معدن	تعداد (دستگاه)
۱	بیل مکانیکی ۲۳۰ کوماتسو (یا معادل آن) به همراه چکش	معدن مارن و دپو	۱
۲	کامیون کمپرسی مایلر ده چرخ (یا معادل آن)	معدن مارن و دپو	۱
۳	گریدر و غلطک	معدن مارن و سنگ آهک	۱
۴	تانکر آبپاش	معدن مارن و سنگ آهک و داخل محوطه کارخانه	۱
۵	تراکتور	معدن مارن و سنگ آهک	۱
۶	بیل مکانیکی ۳۳۰ کوماتسو (به همراه چکش)	معدن مارن و سنگ آهک و دپو	۱
۷	بلدوزر کوماتسو D155A یا D8N کاترپیلار (یا معادل آن)	معدن سنگ آهک و دپو	۱
۸	بیل مکانیکی ۴۰۰ کوماتسو یا معادل آن (به همراه چکش)	معدن سنگ آهک	۲
۹	بیل مکانیکی ۴۰۰ و ۸۰۰ کوماتسو یا معادل آن به همراه چکش	معدن سنگ آهک	۲
۱۰	کامیون کمپرسی مایلر ده چرخ یا معادل آن	معدن سنگ آهک	۷
۱۱	واگن دریل اطلس کوپکو یا معادل (ترجیحاً هیدرولیک)	معدن سنگ آهک	۲
۱۲	لودر ZL50 (یا معادل آن)	خط تولید و معدن و دپو	۲
۱۳	دستگاه حفاری (راسل) (در صورت نیاز)	معدن سنگ آهک	۱
۱۴	کامیون کمپرسی مایلر ده چرخ (یا معادل آن)	اختصاصی داخل کارخانه	۲
۱۵	لودر ZL50 (یا معادل آن)	اختصاصی داخل کارخانه	۱

- با توجه به حجم عملیات استخراجی در صورت نیاز، پیمانکار موظف است به تعداد ماشین آلات فوق الذکر اضافه نماید.
- در صورت عدم امکان تامین مواد ناریه و انجام عملیات آتشیاری تجهیز کارگاه پیمانکار با ماشین آلات ردیف ۹ جدول پیوست شماره ۱ الزامی می باشد.

پیوست شماره ۲

پیوست الزامات اجرایی حفاظت فنی (ایمنی) و بهداشت و سلامت کار (H.S.E) پیمانکاران شرکت صنایع سیمان کیاسر

پیمانکار متعهد و موظف به رعایت موارد حفاظت فنی (ایمنی) و بهداشت و سلامت کار (H,S,E) که برخی از موارد آن در ذیل آمده، می باشد:

۱- طرف قرارداد ضمن گواهی و تایید آگاهی و اطلاع کامل از جمیع قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، حفاظت فنی (ایمنی) و بهداشت کار، محیط زیست و مقررات ملی ساختمان (خصوصاً مبحث دوازدهم) و ... موظف به رعایت کلیه موارد حفاظت فنی، ایمنی، سلامت کار، بهداشت کار، زیست محیطی و بیمه ای در چارچوب قوانین ومقررات جمهوری اسلامی، آئین نامه های مربوطه و همچنین دستورالعمل های صادره از سوی کارفرما (مسئولین مربوطه، کمیته های مرکزی و هماهنگی حفاظت فنی و بهداشت کار پیمانکاران و ...) در کل محدوده کاری خویش و عوامل تابعه شامل پرسنل، پیمانکاران دست دوم، و ... می باشد که در ذیل به مواردی از آن اشاره شده است:

۱-۱ تشکیل کمیته داخلی حفاظت فنی (ایمنی) و بهداشت کار بر اساس آئین نامه کمیته حفاظت فنی (ایمنی) و بهداشت کار (حداقل ماهیانه یکبار) زیر نظر کمیته های مرکزی و هماهنگی حفاظت فنی (ایمنی) و بهداشت کار پیمانکاران مجتمع و عمل در چارچوب شرح وظایف مدون آن کمیته و ارسال صورتجلسات به مبادی ذریبط (اداره کار، مرکز بهداشت منطقه و ...).

۲-۱ در اختیار قراردادن لوازم حفاظت فردی و ایمنی متناسب با نوع کار کارگر (کفش ایمنی، کلاه ایمنی، لباس کار فرم مشخص پیمانکار و ...) دادن آموزش های لازم با اخذ رسید و همچنین نظارت بر استفاده صحیح از آن لوازم و ...

۳-۱ تطابق شغل و کار با کارگر و بالعکس از نظر تخصص، توانایی جسمی و روحی و اطمینان از گذراندن آموزش های لازم قبل از شروع کار متناسب با نوع کار و ...

۴-۱ معرفی تیم ایمنی و بهداشت شامل مسئول (مسئولین) ایمنی و بهداشت و نماینده (نمایندگان) تام الاختیار به کمیته هماهنگی حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کار پیمانکاران پروژه جهت انجام وظایف و همکاری تنگاتنگ با کمیته فوق.

۵-۱ بازدید ادواری تجهیزات و ماشین آلات و همچنین لوازم حفاظت فردی و ایمنی و ... از نظر سلامت و ایمنی و نگهداری سوابق بازرسی آنها نزد طرف قرارداد.

۶-۱ بدیهی است نظارت عالی کمیته های مرکزی و هماهنگی حفاظت فنی (ایمنی) و بهداشت کار پیمانکاران و مسئولین مربوطه کارفرما به هیچ عنوان رافع مسئولیت های شرعی، انسانی، قانونی و اقتصادی طرف قرارداد نمی باشد.

۷-۱ معاینات و آزمایشات پزشکی اولیه و ادواری کلیه کارگران خصوصاً افراد شاغل در مشاغل پر خطر (کار در ارتفاع و...) و ارسال آن به واحد ایمنی و بهداشت کار و بهداری مجتمع.

۲- پاسخگویی به کلیه مراجع رسیدگی در صورت اعلام شکایت مصدوم یا مصدومین، مسئولیت جلب رضایت آنان و یا خانواده ایشان صرفاً به عهده پیمانکار می باشد.

۳- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و ... کلیه پیگیری های لازم و همچنین تمامی جنبه های مالی و حقوقی آن بر عهده پیمانکار می باشد پرداخت کلیه هزینه های مرتبط با مصدوم و احیاناً تبعات حقوقی ناشی از حادثه نیز بر عهده پیمانکار می باشد.

۴- در صورت عدم رعایت موارد حفاظت ایمنی و بهداشت کار، کارفرما مجاز به برخورد با پیمانکار بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه (ضوابط داخلی و قانونی) می باشد.

رعایت مفاد این پیوست به عنوان الزامات اجرایی و جزء اسناد لاینفک قرارداد شماره

مورد تائید و تعهد اینجانب می باشد.

مهر و امضاء پیمانکار

پیوست شماره ۳

اقرارنامه

اینجانبان :

۱- نام: نام خانوادگی: فرزند: دارای کد ملی صادره از:

بعنوان مدیر عامل شرکت سهامی به شماره ثبت:

۲- نام: نام خانوادگی: فرزند: دارای کد ملی صادره از:

بعنوان مدیر عامل شرکت سهامی به شماره ثبت: ثبت شده در نزد اداره کل ثبت

شرکت ها و موسسات غیر تجاری به نشانی:

.....

در ارتباط با قرارداد منعقدہ فیما بین به شماره جهت انجام عملیات استخراج، بارگیری و حمل مواد معدنی واقع در کارخانه سیمان کیاسر اقرار می نمایم که کلیه مسئولیت های مدنی و جبران خسارت احتمالی وارده بر پرسنل تحت پوشش خود در ارتباط با این قرارداد و موضوع فوق الذکر بر عهده این شرکت و نیز اینجانبان (بنحو تضامنی) می باشد. به عبارت دیگر تأیید و اعتراف می نمایم، چنانچه بروز هرگونه حادثه در محل کار منجر به مصدومیت، نقص عضو و یا فوت پرسنل این پیمانکاری گردیده و در پی طرح شکایت فرد حادثه دیده و یا وارث متوفی، دستگاه قضایی، شرکت صنایع سیمان کیاسر (سهامی خاص) را بعنوان مسئول اعلام نماید، این شرکت و اینجانبان کلیه خسارت وارده را به محض مطالبه پرداخت نموده و تأیید می نمایم که شرکت صنایع سیمان کیاسر هیچگونه مسئولیتی نداشته و بری الذمه می باشد. در هر حال شرکت صنایع سیمان کیاسر مجاز است که رأساً مبلغ خسارت را از محل مطالبات و وثایق این پیمانکاری اعم از سپرده حسن انجام کار، اسناد تضمین اجرای تعهدات، صورت وضعیت ها، و بطور کلی سایر مطالبات کسر و تأمین نماید.

۱- نام و نام خانوادگی:

امضاء

مهر شرکت

تاریخ:

۲- نام و نام خانوادگی:

امضاء